

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 19-01 d.1. 1310-07 1	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
	drzwi wewnętrzne	$[(1,1*2,25)*2]*18$	m ²	89,100	
		$[(2,25*0,14)*4]*18$	m ²	22,680	
		$[(0,5*2,25)*2]*18$	m ²	40,500	
		$[0,5*1,15]*18$	m ²	10,350	
	szafa wewnętrzna	$[[[(0,15+0,17)/2]*(1,15+0,14+0,14)]]*2]*18$	m ²	8,237	
		$((1,2+1,2+1,25)*0,15)*2$	m ²	1,095	
		$(1,25*1,2)*2$	m ²	3,000	
				RAZEM	174,962
1.2		ROBOTY WŁAŚCIWE			
2	KNR 4-01 d.1. 0919-20 2	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		18+1	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
3	KNR 4-01 d.1. 0919-24 2	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		18+1	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
4	TZKNBK XII d.1. 0103-07 2	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych; przestruganie wrębów i wstawienie listew z drewna iglastego we wrębach; odcinki proste o długości w jednym miejscu do 0.25 m	szt.		
		18+1	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
5	TZKNBK XX d.1. 2401-02 2	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm ²	szt.		
		58	szt.	58,000	
				RAZEM	58,000
6	KNR 19-01 d.1. 1021-01 2	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m ²	m ²		
		174,962	m ²	174,962	
				RAZEM	174,962
7	TZKNBK XII d.1. 0203-23 2	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojedynczych ościeżnicowych	szt.		
		18+1+1	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
8	KNR 4-01 d.1. 1209-06 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		174,962	m ²	174,962	
				RAZEM	174,962
9	KNR 4-01 d.1. 0912-04 2	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości ponad 1.0 m w krawędziach elementów stolarki - narożnik ze stali nierdzewnej	szt.		
		1,45*18	szt.	26,100	
		1,0*18	szt.	18,000	
				RAZEM	44,100
10	KNR 4-01 d.1. 1215-08 2	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		57	m ²	57,000	
				RAZEM	57,000